SCHEDA BARCA 00568353

Rif:





DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Colombo Atlantic 38 SX	**Categoria**	Usato
Lunghezza	11,27 mt	**Larghezza**	3 mt
Anno immat.	-	**Anno costruzione**	2007
Velocità massima	32 nodi	**Velocità crociera**	26 nodi
Zavorra	-	**Stazza**	-
Dislocamento	-	**Pescaggio**	-
HP Fiscali	-	**Scadenza RINA**	-
Bandiera	Italiana	**Visibilità**	Liguria
Prezzo	**Euro 110.000(permuta)**		
Note prezzo	-		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	2	**Capacità serbatoi**	600	**Materiale serbatoi**	-
Motori	Volvo Penta 2 x 260	**Tipo carburante**	Diesel	**Ore moto**	360
Revisione motori	-	**Tipo elica**	-	**Trasmissione**	Entro fuori bordo

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	**Tuga**	Vtr	**Coperta**	Vtr

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 200 lt	**Materiale serbatoi**	-	**Tipo boiler**	-
Dissalatore	Non presente	**Autoclave**	Presente	**Boiler**	Presente

ELETTRICI

Tensione	-	**Nr. batterie**	-	**Capacità batterie**	-
Generatore	Non presente	**Carica batterie**	Presente	**Inverter**	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

-

Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.

DESCRIZIONE COMPLETA

Ottime condizioni Generali , con Diagnostica Volvo VODIA sui due motori con test di compressione/bilanciamento cilindri e controllo iniettori, con valori uniformi e positivi.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Manovra e ormeggio: Bow thruster elettrico Vetus a prua; verricello salpa ancora Lofrans; passerella idraulica Besenzoni; scaletta bagno inox a scomparsa.
Impianto elettrico: impianto 12/220 V; inverter; caricabatterie Quick 40 A. Quattro batterie Banner da 190 Ah, tutte sostituite a luglio 2026: una dedicata a ciascun motore e due dedicate ai servizi, per circa 400 Ah complessivi.
Climatizzazione: impianto aria condizionata Webasto, revisionato nel 2026 con rifacimento completo della parte elettronica e di comando e verifica del funzionamento caldo/freddo.
Acqua e servizi: autoclave acqua dolce con pompa Jabsco; boiler acqua calda circa 50 l; doccetta esterna; serbatoio acque nere circa 70 l; WC elettrico con maceratore.
Cucina e frigoriferi: 2 fuochi a gas con vano dedicato per 2 bombole; frigorifero interno e frigorifero esterno; impianto frigorifero revisionato.
Stivaggio e coperta: due ampi vani dedicati a dotazioni ed equipaggiamenti; plancetta di poppa; passerella con teak rinnovato nel 2025.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Navigazione e comunicazioni: GPS / chartplotter Lowrance; nuovo Lowrance Eagle 7 con ecoscandaglio e sonda; autopilota Simrad; VHF Simrad.

NOTE AGGIUNTIVE

Estate 2026
 Tagliando completo dei due Volvo Penta D4-260 con oli, filtri olio e gasolio, filtri aria e sfiato basamento, cinghie, giranti/rotori e sensori pressione.
 Smontaggio e revisione Racor e svuotamento del serbatoio gasolio.
 Manutenzione importante dei piedi DPH con sostituzione olio trasmissioni, anodi e componenti di servizio.
 Sostituzione dei due azionatori e dei due cilindri di sterzo.
 Sostituzione dei cavi comando leve / marce Volvo con componenti nuovi.
 Revisione e rinnovo dei sensori trim e dei relativi comandi.
 Sostituzione dei riser / kit tubazioni di scarico motore e relativi raccordi e componenti.
 Sostituzione completa dei passascafi e delle valvole di presa a mare con componenti nuovi in bronzo.
 Diagnostica Volvo VODIA sui due motori con test di compressione/bilanciamento cilindri e controllo iniettori, con valori uniformi e positivi.
 Aria condizionata Webasto: revisione generale dell’impianto e rifacimento completo della parte elettronica e di comando.
 Revisione dell’impianto frigorifero.
 Sostituzione completa delle batterie motori e servizi, con aggiunta di una seconda batteria servizi.
 Lucidatura completa dell’unità e lavorazioni di carena prima della messa in acqua di luglio 2026.
 Aggiornamento dell’elettronica di navigazione con nuovo Lowrance Eagle 7 / ecoscandaglio.

IMMAGINI

